

Odberateľ: ZŠ s MŠ Vitanová

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Gembala

JKSO :

Dátum:

Stavba : Úpravy priestorov ZŠsMŠ Vitanová - podľa požiadavky RŠ

č. 1/01/2022

Objekt : SO-01 Oprava a úprava priestoru bývalej kotolne na sklady

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	610411121	Cementovanie mliekom zo šedého cementu jednonásobné	67,100	m2		0,00	0
2	011	612401991	Priplatok za prisadu pre zvýšenie prílnavosti omietok	67,100	m2		0,00	0
3	011	612421739	Omietka vnút. stien vápenná štuková na pletive	67,100	m2		0,00	0
4	014	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	4,425	m2		0,00	0
5	014	612451320	Oprava vnútorných cem. omietok stien hladkých 10-30%	67,100	m2		0,00	0
6	011	612473186	Pripl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	17,280	m		0,00	0
7	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	67,100	m2		0,00	0
8	011	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	56,690	m2		0,00	0
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9	013	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	2,462	m2		0,00	0
10	211	965045111	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne	22,676	m2		0,00	0
11	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	2,000	kus		0,00	0
12	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,200	m2		0,00	0
13	321	978027112	Odstránenie cementových omietok na ostatných plochách	7,230	m3		0,00	0
14	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,734	t		0,00	0
15	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,734	t		0,00	0
16	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,734	t		0,00	0
17	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,734	t		0,00	0
18	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,734	t		0,00	0
19	011	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	14,421	t		0,00	0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
20	763	763132310	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI 12.5 mm	56,690	m2		0,00	0
21	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%			0,00	0
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				0,00			0,00	
766 - Konštrukcie stolárske								
22	766	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	1,000	kus		0,00	0
23	MAT	611617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované dub	1,000	kus		0,00	0
24	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00	0
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				0,00			0,00	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
25	771	771414113	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 12cm	27,000	m		0,00	0
26	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 300x300 do tmelu	56,690	m2		0,00	0
27	MAT	597637250	Dlaž. neglaz. 300x300x9 l	62,927	m2		0,00	0
28	771	771589795	Pripl. za škárovanie pri mont. podláh	56,690	m2		0,00	0
29	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	1,524	t		0,00	0
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				0,00			0,00	
783 - Nátery								
30	783	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	3,278	m2		0,00	0
31	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	3,278	m2		0,00	0
32	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	3,278	m2		0,00	0
783 - Nátery spolu:				0,00			0,00	
784 - Maľby								
33	784	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	123,790	m2		0,00	0
34	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	123,790	m2		0,00	0
784 - Maľby spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			0,00	

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
35	921	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, pristrojová	3,000	kus		0,00	0
36	MAT	345600I000	Krabica KP pristrojová 1-nás 020912 : ASD 70 (D70x45) bezhaloénová. čierna	3,000	kus		0,00	0
37	921	210010321	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	3,000	kus		0,00	0
38	MAT	345608D000	Krabica KR rozvodná : 6400-221/3 (D71x43) kompletná (4x3/4mm2) spoenie do súvislého radu	3,000	kus		0,00	0
39	921	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	1,000	kus		0,00	0
40	MAT	345350A801	Spínač rad.1 , nástenný, kompletný	1,000	kus		0,00	0
41	921	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	2,000	kus		0,00	0
42	MAT	345374A801	Prepínač rad.6, kompletný	2,000	kus		0,00	0
43	921	210200552	Montáž, LED svietidlo	5,000	kus		0,00	0
44	MAT	348000A015	Svietidlo LED do SDK podhladu	5,000	kus		0,00	0
45	921	210810041	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	5,000	m		0,00	0
46	MAT	341203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	6,000	m		0,00	0
47	921	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	32,000	m		0,00	0
48	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	35,000	m		0,00	0
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00			0,00	
			Za rozpočet celkom	0,00			0,00	

Odberateľ: ZŠ s MŠ Vitanová
 Projektant:
 Dodávateľ: Konkurzom

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Úpravy priestorov ZŠsMŠ Vitanová - podľa požiadavky RŠ
 Objekt : SO-02 Oprava stien a náterov - malá chodba

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	611457179	Vnút. omietka vápennocementová jemná modifikovaná strop. hr. 3 mm	20,135	m2		0,00	0
2	011	611481117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prílepením	20,135	m2		0,00	0
3	011	612457163	Vnút. omietka vápenná štuková (jemná) stien hr. 3 mm	35,198	m2		0,00	0
4	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	35,198	m2		0,00	0
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
5	003	941955003	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	16,275	m2		0,00	0
6	013	978011111	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 5 %	20,135	m2		0,00	0
7	013	978013111	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 5 %	35,198	m2		0,00	0
8	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,111	t		0,00	0
9	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,111	t		0,00	0
10	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,111	t		0,00	0
11	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,111	t		0,00	0
12	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,333	t		0,00	0
13	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,111	t		0,00	0
14	011	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	0,447	t		0,00	0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
783 - Nátery								
15	783	783812120	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +3x plné tmel.	36,480	m2		0,00	0
783 - Nátery spolu:				0,00			0,00	
784 - Maľby								
16	784	784411304	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. na schod. do 3,8m	55,333	m2		0,00	0
17	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	55,333	m2		0,00	0
784 - Maľby spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	

Odberateľ: ZŠ s MŠ Vitanová
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Úpravy priestorov ZŠsMŠ Vitanová - podľa požiadavky RŠ
 Objekt : SO-03 Oprava stien a náterov - vstupné schodisko

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	611457179	Vnút. omietka vápennocementová jemná modifikovaná strop. hr. 3 mm	9,150	m2		0,00	0
2	011	611481117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prilepením	9,150	m2		0,00	0
3	011	612457163	Vnút. omietka vápenná štuková (jemná) stien hr. 3 mm	24,755	m2		0,00	0
4	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	24,755	m2		0,00	0
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
5	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	5,025	m2		0,00	0
6	003	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	4,125	m2		0,00	0
7	013	978011111	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 5 %	9,150	m2		0,00	0
8	013	978013111	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 5 %	24,755	m2		0,00	0
9	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,068	t		0,00	0
10	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,068	t		0,00	0
11	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,068	t		0,00	0
12	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,068	t		0,00	0
13	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	0,068	t		0,00	0
"O"-ostatný odpad								
14	011	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	0,232	t		0,00	0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
783 - Nátery								
15	783	783812120	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +3x plné tmel.	24,375	m2		0,00	0
783 - Nátery spolu:				0,00			0,00	
784 - Maľby								
16	784	784411305	Pačok váp. mliekom s obrušením a presádr. na schod. do 5 m	36,905	m2		0,00	0
17	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	36,905	m2		0,00	0
784 - Maľby spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	

Odberateľ: ZŠ s MŠ Vitanová
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Úpravy priestorov ZŠsMŠ Vitanová - podľa požiadavky RŠ
 Objekt : SO-04 Úprava oplatenia areálu (od hlavnej cesty)

č. 11/01/2022

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	0,864	m3		0,00	0
2	272	131201109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	0,864	m3		0,00	0
3	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	1,620	m3		0,00	0
4	272	132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	1,620	m3		0,00	0
5	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	2,484	m3		0,00	0
6	272	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4	2,484	m3		0,00	0
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	2,484	m3		0,00	0
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
2 - ZÁKLADY								
8	312	274315224	Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20	1,620	m3		0,00	0
9	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	10,200	m2		0,00	0
10	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	10,200	m2		0,00	0
11	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	0,029	t		0,00	0
12	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	0,864	m3		0,00	0
13	011	275351215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	2,400	m2		0,00	0
14	011	275351216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	2,400	m2		0,00	0
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
15	015	338171112	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľ. do 2 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30	5,000	kus		0,00	0
16	MAT	553468380	Stĺpik VE10 L=1900 mm žiarovo zinkovaný	3,000	kus		0,00	0
17	015	338273370	Krycie betónové platne soklové PREMAC MACLIT a PREBLOK	6,000	m		0,00	0
18	MAT	592422640	Platna bet krycia soklova rovná Premac MacLit 40x26x4cm hladký povrch sivá	24,480	kus		0,00	0
19	015	338276100	Výstuž oplatenia PREMAC	0,025	t		0,00	0
20	015	348922225	Plotový múrik z bet.tvárnice PREMAC DT 25 hr. 250 mm výplň betón tr. C 16/20	0,750	m3		0,00	0
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
21	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	2,484	m3		0,00	0
22	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	8,592	t		0,00	0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
23	767	767911260	Montáž strojového pletiva bez napín drôt výšky do 1,6m sklon 15°	6,000	m		0,00	0
24	MAT	3132A0835	Panel AXIS C, výš.1,00 m, veľk.oka 200x50 mm, dĺž.2,48 m	2,000	kus		0,00	0
25	MAT	3132A0934	Čapica pre stĺpik AXIS	3,000	kus		0,00	0
26	MAT	3132A0935	Vymedzovač na AXIS	8,000	kus		0,00	0
27	767	767914120	Montáž oplatenia rámového, výšky do 1,5 m	6,000	m		0,00	0
28	MAT	5530A2212	Ohradenie-ocel, rám 200x150mm žiarovo zinkovaná pre výplň axis	2,000	kus		0,00	0
29	767	767920250	Montáž vrat a vrátok v oplatení na stĺpiky oceľové do 10 m2	1,000	kus		0,00	0
30	MAT	3132A2218	Brána 2-krídl., AXIS D, šír.4,5 m, výš.1,5 m vr.stĺpov	1,000	kus		0,00	0
31	767	767920840	Demontáž vrat v oplatení do 10 m2	1,000	kus		0,00	0
32	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%			0,00	0
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	

Odberateľ: ZŠ s MŠ Vitanová
 Projektant:
 Dodávateľ: Konkurzom

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Úpravy priestorov ZŠsMŠ Vitanová - podľa požiadavky RŠ
 Objekt : SO-10 Oprava vnútroareálvej komunikácie

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	2,700	m3		0,00	0
2	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	2,700	m3		0,00	0
3	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	2,700	m3		0,00	0
4	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	2,700	m3		0,00	0
5	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,700	m3		0,00	0
6	272	180401211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	18,000	m2		0,00	0
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE								
7	221	573411111	Náter živичný uzatvárací alebo udrž. s posyp. z asfaltu 0,8 kg/m2	388,000	m2		0,00	0
8	221	577161124	Betón asfaltový tr. 1 ložný AC 16 (ABL 1) š. do 3 m, hr. 70 mm	388,000	m2		0,00	0
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	30,000	m		0,00	0
10	MAT	592172100	Obrubník záhradný KOB 6 100x5x25	30,600	kus		0,00	0
11	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	2,700	m3		0,00	0
12	221	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živичného	388,000	m2		0,00	0
13	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	82,029	t		0,00	0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	